

Локальная смета

Газификация участка в СНТ "Вешки" № 130

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Сметная стоимость						
				Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч., не занятых обл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	зар.платы	Экспл. машин	обслуж. машины	
				Основной зар.платы	в т.ч. зар.платы				на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

225,96 тыс.руб

Раздел Подземный газопровод

1	24-02-031-1	Укладка газопроводов из полиэтиленовых труб в траншею со стационарно установленного барабана, диаметр газопровода: 63 мм	0,01	5 885,40	54,53	115,10	10,56	2,55	5,70	0,06
		100 м укладки		60,71	0,00			0,00	0,00	0,00
		Коэфф. пересчета: пункт	24-02-031-1							
		Коэфф. к ОЗП	16,61							
		Коэфф. к эксплуатации машин	4,46							
		Коэфф. к материалам	1,75							
		Коэфф. к ЗПМ	16,61							
2	цена поставщика	Труба полиэтиленовая диаметром 63 мм	1	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		М		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
3	22-03-002-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	0,4	388,27	262,13	1 348,07	303,15	771,75	4,80	2,01
		10 шт.		43,58	35,24			245,14	2,62	1,05
		Коэфф. пересчета: пункт	22-03-002-1							
		Коэфф. к ОЗП	16,61							
		Коэфф. к эксплуатации машин	7,03							
		Коэфф. к материалам	8,19							
		Коэфф. к ЗПМ	16,61							
4	цена поставщика	Муфта полиэтиленовая диаметром 63 мм	2	261,60	0,00	523,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
5	цена поставщика	Неразъемное соединение полиэтилен/сталь 63х57	1	524,40	0,00	524,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
6	цена поставщика	Седловой отвод 160х63 мм	1	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
7	19-01-005-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	1	213,32	8,76	1 738,15	696,67	61,73	4,10	4,29
		шт.		40,06	0,00			0,00	0,04	0,04
		Коэфф. пересчета: пункт	19-01-005-1							
		Коэфф. к ОЗП	16,61							
		Коэфф. к эксплуатации машин	6,73							
		Коэфф. к материалам	5,52							
		Коэфф. к ЗПМ	16,61							
8	цена поставщика	Домовой регуляторный пункт ДРП	1	28 014,00	0,00	28 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
9	цена поставщика	Просвет стыка диаметром 50 мм	3	2 036,00	0,00	6 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
10	24-02-021-1	Изоляция комбинированным мастично-ленточным материалом типа ленты "Лиап" сварных стыков газопроводов условным диаметром: 50-200 мм	0,8	205,08	90,55	856,71	257,66	434,59	2,04	1,71
		1 м2		18,52	11,83			164,59	1,02	0,82
		Коэфф. пересчета: пункт	24-02-021-1							
		Коэфф. к ОЗП	16,61							
		Коэфф. к эксплуатации машин	5,73							
		Коэфф. к материалам	2,12							
		Коэфф. к ЗПМ	16,61							
11	24-02-030-3	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 100 мм	0,018	11 161,89	1 109,88	1 154,79	81,87	138,47	28,46	0,54
		100 м трубопровода		261,55	115,16			36,05	8,53	0,15
		Коэфф. пересчета: пункт	24-02-030-3							

		Козфф. к ОЗП	16,61									
		Козфф. к эксплуатации машин	6,62									
		Козфф. к материалам	5,25									
		Козфф. к ЗПМ	16,61									
12	24-02-030-1	Укладка в траншею изолированных стальных газопроводов условным диаметром: до 50 мм	0,01	20 488,13	794,45	930,19	31,36	55,31	20,10	0,21		
		100 м трубопровода		180,30	84,38			14,67	6,25	0,06		
		Козфф. пересчёта: пункт	24-02-030-1									
		Козфф. к ОЗП	16,61									
		Козфф. к эксплуатации машин	6,65									
		Козфф. к материалам	4,28									
		Козфф. к ЗПМ	16,61									
13	24-02-121-1	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода: до 50 мм	1	75,27	26,72	763,68	522,59	177,93	3,12	3,27		
		1 УЗЕЛ		30,05	0,00			0,00	0,12	0,12		
		Козфф. пересчёта: пункт	24-02-121-1									
		Козфф. к ОЗП	16,61									
		Козфф. к эксплуатации машин	6,36									
		Козфф. к материалам	3,38									
		Козфф. к ЗПМ	16,61									
14	24-02-003-1	Выравнивание концов полиэтиленовых труб, диаметр трубы: до 63 мм	2	4,68	2,75	93,68	67,13	26,55	0,20	0,42		
		1 КОНЕЦ		1,93	0,00			0,00	0,00	0,00		
		Козфф. пересчёта: пункт	24-02-003-1									
		Козфф. к ОЗП	16,61									
		Козфф. к эксплуатации машин	4,61									
		Козфф. к ЗПМ	16,61									
15	24-02-002-3	Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр трубы : 110 мм	3	403,67	44,91	3 509,79	1 145,70	670,05	1,98	6,22		
		1 соединение		21,96	0,00			0,00	0,00	0,00		
		Козфф. пересчёта: пункт	24-02-002-3									
		Козфф. к ОЗП	16,61									
		Козфф. к эксплуатации машин	4,75									
		Козфф. к материалам	1,66									
		Козфф. к ЗПМ	16,61									
16	24-02-060-1	Устройство цокольного ввода газопровода из стальных труб в здание, условный диаметр газопровода: до 50 мм	0,3	17 377,88	500,01	36 285,78	4 295,01	1 003,57	88,52	27,80		
		10 вводов		823,24	9,63			50,24	2,37	0,71		
		Козфф. пересчёта: пункт	24-02-060-1									
		Козфф. к ОЗП	16,61									
		Козфф. к эксплуатации машин	6,39									
		Козфф. к материалам	6,37									
		Козфф. к ЗПМ	16,61									
17	16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	192,25	3,59	7 198,42	696,50	72,39	1,47	4,62		
		шт.		13,35	0,00			0,00	0,01	0,03		
		Козфф. пересчёта: пункт	16-05-001-1									
		Козфф. к ОЗП	16,61									
		Козфф. к эксплуатации машин	6,42									
		Козфф. к материалам	11,33									
		Козфф. к ЗПМ	16,61									
18	16-02-007-1	Установка ТИС на газопроводе	3	83,92	4,31	1 478,55	496,68	85,69	0,96	3,02		
		шт.		9,52	0,00			0,00	0,01	0,03		
		Козфф. пересчёта: пункт	16-02-007-1									
		Козфф. к ОЗП	16,61									
		Козфф. к эксплуатации машин	6,33									
		Козфф. к материалам	3,95									
		Козфф. к ЗПМ	16,61									
19	цена поставщика	Стоимость ТИС диаметром 25 мм	2	1 815,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
20	цена поставщика	Стоимость ТИС диаметром 32 мм	1	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
21	цена поставщика	Сигнальная лента	3	16,10	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
22	цена поставщика	Сигнальный провод	3	16,10	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00		
		м		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		
23	калькуляция	Защитный экран для ДРП	1	12 240,00	0,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		шт.		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		

24	24-02-124-1	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм	1	1 366,62	1 231,80	8 947,85	2 344,61	6 603,24	14,00	14,66
		1 участок испытания газопровода		134,82	70,42			1 224,65	9,80	9,80
		Коэфф. пересчёта: пункт	24-02-124-1							
		Коэфф. к ОЗП	16,61							
		Коэфф. к эксплуатации машин	5,12							
		Коэфф. к ЗПМ	16,61							

Раздел Внутренний газопровод

1	16-02-003-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м	0,244	3 923,23	52,95	7 211,37	1 263,07	107,27	30,91	7,90
		Коэфф. пересчёта: пункт	16-02-003-3		297,66	2,03			8,61	0,59	0,14
		Коэфф. к ОЗП	16,61								
		Коэфф. к эксплуатации машин	7,93								
		Коэфф. к материалам	6,21								
		Коэфф. к ЗПМ	16,61								
2	16-02-003-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	100 м	0,03	3 713,74	52,95	681,24	155,30	13,19	30,91	0,97
		Коэфф. пересчёта: пункт	16-02-003-1		297,66	2,03			1,06	0,59	0,02
		Коэфф. к ОЗП	16,61								
		Коэфф. к эксплуатации машин	7,93								
		Коэфф. к материалам	4,71								
		Коэфф. к ЗПМ	16,61								
3	16-05-001-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт.	2	192,25	3,59	4 798,94	464,33	48,26	1,47	3,08
		Коэфф. пересчёта: пункт	16-05-001-1		13,35	0,00			0,00	0,01	0,02
		Коэфф. к ОЗП	16,61								
		Коэфф. к эксплуатации машин	6,42								
		Коэфф. к материалам	11,33								
		Коэфф. к ЗПМ	16,61								
4	69-1-6	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 3 кирпича	100 шт.	0,03	1 581,22	0,00	824,95	824,95	0,00	202,72	6,37
		Коэфф. пересчёта: пункт	69-1-6		1 581,22	0,00			0,00	0,00	0,00
		Коэфф. к ОЗП	16,61								
		Коэфф. к ЗПМ	16,61								
5	16-02-005-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	100 м	0,03	5 587,77	105,94	1 581,22	310,06	26,05	60,83	1,91
		Коэфф. пересчёта: пункт	16-02-005-2		594,31	2,57			1,34	1,06	0,03
		Коэфф. к ОЗП	16,61								
		Коэфф. к эксплуатации машин	7,83								
		Коэфф. к материалам	7,87								
		Коэфф. к ЗПМ	16,61								
6	16-07-006-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	шт.	6	19,12	0,00	1 794,97	1 704,98	0,00	1,80	11,31
		Коэфф. пересчёта: пункт	16-07-006-1		16,34	0,00			0,00	0,00	0,00
		Коэфф. к ОЗП	16,61								
		Коэфф. к материалам	5								
		Коэфф. к ЗПМ	16,61								
7	19-01-009-1	Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 50 мм	шт.	1	1 182,29	10,62	8 332,19	654,93	78,72	3,74	3,92
		Коэфф. пересчёта: пункт	19-01-009-1		37,66	0,00			0,00	0,07	0,07
		Коэфф. к ОЗП	16,61								
		Коэфф. к эксплуатации машин	7,08								
		Коэфф. к материалам	6,21								
		Коэфф. к ЗПМ	16,61								
8	16-06-005-2	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 50 мм	шт.	1	1 593,83	4,35	8 471,17	199,64	30,65	1,22	1,28
		Коэфф. пересчёта: пункт	16-06-005-2		11,48	0,00			0,00	0,02	0,02
		Коэфф. к ОЗП	16,61								

9	19-01-006-1	Коэфф. к эксплуатации машин		6,73							
		Коэфф. к материалам		4,84							
		Коэфф. к ЗПМ		16,61							
		Установка предохранительных клапанов диаметром до 50 мм									
		шт.	2	1 375,52	7,99	8 984,78	726,93	120,97	2,17	4,54	
				20,90	0,00			0,00	0,06	0,12	
		Коэфф. пересчёта: пункт	19-01-006-1								
		Коэфф. к ОЗП		16,61							
		Коэфф. к эксплуатации машин		7,23							
		Коэфф. к материалам		2,8							
		Коэфф. к ЗПМ		16,61							
10	19-01-015-1	Пневматическое испытание газопроводов									
		100 м	0,274	657,44	0,00	2 878,95	2 827,20	0,00	34,90	10,01	
				593,32	0,00			0,00	0,00	0,00	
		Коэфф. пересчёта: пункт	19-01-015-1								
		Коэфф. к ОЗП		16,61							
		Коэфф. к материалам		2,73							
		Коэфф. к ЗПМ		16,61							
11	15-04-030-4	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2									
		100 м2	0,041	1 107,01	2,46	500,84	448,91	0,87	71,06	3,05	
				629,59	0,14			0,10	0,04	0,00	
		Коэфф. пересчёта: пункт	15-04-030-4								
		Коэфф. к ОЗП		16,61							
		Коэфф. к эксплуатации машин		8,25							
		Коэфф. к материалам		2,43							
		Коэфф. к ЗПМ		16,61							

Итого по объекту

Итого	166 508,58
Составление исполнительной документации 10%	16 650,86
Итого	183 159,44
Перевозка рабочих 2,5%	4 578,99
Итого	187 738,42
Непредвиденные расходы 2%	3 754,77
Итого	191 493,19
Налог на добавленную стоимость 18%	34 468,77
Итого по смете	225 961,97

Составил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ИТОГО: 30900,00

Адрес: 141031, Московская обл, Мытищинский, Мытищи, Вёшки пос, 18-я Линия, 17,, тел.: 8-903-713-64-15

Образец заполнения платежного поручения


ИНН 5029134045	КПП 502901001		
Получатель НП "Вёшки-газ"		Сч. №	40703810740260000397
Банк получателя ПАО Сбербанк РФ г. Москва		БИК	044525225
		Сч. №	30101810400000000225


СЧЕТ № 14 от 02 Июля 2018 г.

Платательщик: 
Грузополучатель: 

№	Наименование товара	Единица изме- рения	Коли- чество	Цена	Сумма
1	Компенсация расходов за коррозионное обследование подземных газопроводов АО "Мособлгаз" "Мытищимежрайгаз"	шт	1	3500-00	3500-00
2	Компенсация расходов за предоставление Технического отчета контура заземления газового оборудования (ДРП) ООО "Келтум"	шт	1	2500-00	2500-00
3	Компенсация расходов за предоставление Технического отчета молниезащиты газового оборудования (ДРП) ООО "Келтум"	шт	1	2500-00	2500-00
Итого:					8500-00
Без налога (НДС).					-
Всего к оплате:					8500-00

Всего наименований 3, на сумму 8'500.00
Восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек

Руководитель предприятия  (Вахидова С.Т.)

Главный бухгалтер  (Андреева Л.С.)

